

НЕ ТОЛЬКО ЛОДЖИИ

Окна, двери и проёмы — в одном стиле


Окна в пол: белые короба на стойках


Портал проёма без двери под дуб


Откосы входной двери под дуб

белый


800+ цветов RAL


200+ плёнок

КАК ЗАКАЗАТЬ

Замерщик приедет бесплатно

1. **Позвоните или напишите**
   Расскажите, что хотите сделать: лоджия, балкон или окна в пол.
2. **Замер в удобное время**
   Меряем каждую стойку, отвечаем на вопросы, называем стоимость и срок.
3. **Договор и монтаж**
   Фиксируем стоимость и сроки в договоре. Установка за 1–3 дня.

ТЕЛЕФОН И MAX

+7 921 950-38-60

Звоните или пишите в MAX на этот номер.

Наведите камеру на QR-код, чтобы сразу позвонить.



Утеплим холодные панорамные окна, балконы и лоджии изнутри

в вашем жилом комплексе



Теплее. Тише. Уютнее.

Бесплатный замер и консультация




ЛОДЖИИ · БАЛКОНЫ · ОКНА В ПОЛ


У окна в пол будет тепло, тихо, сухо и красиво

Застройщик ставит холодные алюминиевые системы. Отсюда проблемы, которые ремонт не решает:

- зимой алюминиевые стойки холодные;
- на металле собирается конденсат;
- через полые стойки слышно соседей;
- тёмный профиль выбивается из интерьера.

Решение: утепляем стойки изнутри квартиры и закрываем бесшовными коробами по размеру. Остекление не меняем.





ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Один заказ решает семь задач

Тихо
Полые стойки проходят через этажи и передают звук. Пустоты заполняем, стойку закрываем.

Красиво
Короба белые, в цвет по RAL или под дерево. Царапины и следы стройки скрыты.

Уютно
Ровные поверхности без щелей и самодельных стыков. Лоджия становится частью квартиры.

Тепло
Утеплитель и короб закрывают холодный металл. У окна можно поставить стол или кресло.

Сухо
Металл закрываем бутиловой лентой или жидкой резиной. На этом слое конденсат не образуется.

Больше площадь
Вместе с утеплением пола и потолка лоджия становится кабинетом или детским уголком.

Дороже аренда
Аккуратные окна хорошо смотрятся на фото в объявлении.



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Короб делаем по замеру каждой стойки

Стойку закрываем от влаги, утепляем и надеваем короб из ПВХ-панели 10 мм с утеплителем внутри.

1. **Бесплатный замер**
   Приезжаем, меряем каждую стойку, называем стоимость и срок.
2. **Изготовление**
   Гнём короба из цельной полосы: без стыка на внешнем ребре.
3. **Установка за 1–3 дня**
   Утепляем стойку и сажаем короб на клей. Без сверления, световой проём меньше максимум на 10 мм.

1–3 дня	800+	200+
установка	цветов RAL	плёнок под дерево



Выезд замерщика — бесплатно

Посмотрим окна, ответим на вопросы и рассчитаем стоимость. Контакты — на обороте.

Нужна ли замена стеклопакетов, специалист скажет на замере.